

Օդորակիչի տեղադրման աշխատանքների մեջ ներառված է՝ պատի 1 անցքի բացում , իր հետ եկող խողովակի անցկացում մինչև 3 մ , դրսի և ներսի բլոկների տեղադրում և կարգաբերում:

Հավելյալ ծախսեր, որը կատարում է հաճախորդը՝

- Վերամբարձ աշտարակ
- Ալպինիստի ծառայություն
- Հավելյալ անցքերի բացում
- Հավելյալ խողովակների անցկացում
- Փակ մոնտաժի դեպքում՝ հավելյալ փորման աշխատանքների համար
- Մասնակի մոնտաժ ըստ դիրքի և ձևի

Տեղադրման մեջ ներառված է մինչև 25 կմ ճանապարհաձախսը , ավելի դեպքում գործող ճանապարհաձախսի սակագնով:

Օդորակիչների հաշվարկը, ըստ հզորությունների վերաբերում է բնակելի տարածքներին և շինություններին՝ մինչև 2,8 մ ստանդարտ բարձրության համար:

Օդորակիչները նախատեսված չեն խոր ձմռանը բնակարանը տաքացնելու համար , մաքսիմում -5 C , իսկ ինվերտորների դեպքում – 15 C :

Պատերի ծակումը վերաբերում է տուֆի , քարի և բարակ պանելային պատերի համար , այլ դեպքերում օգտագործվում է ավազային հաստոց, որի ծախսերը կատարում է հաճախորդը: